

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2024 года

_____ 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 06.02.2024 № 59

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

26. Ставропольский край

Наименование субъекта Российской Федерации

Ставропольский край

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Благоустройство территории муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №16" по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, с.Шишкино, ул.Дьякова,128
(наименование стройки)

Благоустройство территории муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №16" по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, с.Шишкино, ул.Дьякова,128
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Благоустройство территории муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №16" по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, с.Шишкино, ул.Дьякова,128
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2024 года

Сметная стоимость 935.42962 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	764.24 тыс.руб.
монтажных работ	0.00 тыс.руб.
оборудования	0.00 тыс.руб.
прочих затрат	0.00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	131.69 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	5.54 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	453.12 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	15.09 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСНр68-01-010-04	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	м3	6.599	1	6.599					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8.4236235					2.509.90
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.11	1.15	8.4236235			297.96		2.509.90
		2 ЭМ									4.380.25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4.454325					1.615.72
		91.06.06-013 Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	0.54	1.25	4.454325	756.44	1.3	983.37		4.380.25
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0.54	1.25	4.454325			362.73		1.615.72
		4 М									63.13
		01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0.00019		0.0012538			50.354.04		63.13
		Итого прямые затраты									8.569.00
		ФОТ									4.125.62
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					4.208.13
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					2.227.83
		Всего по позиции							2,273.82		15,004.96
2	ГЭСНр68-01-001-07	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт	1	1	1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.255					1.083.41
		1-100-19 Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3.7	1.15	4.255			254.62		1.083.41
		2 ЭМ									21.69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0375					11.84
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.0375	477.92	1.21	578.28		21.69
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.03	1.25	0.0375			315.62		11.84
		16.2.01.02 Земля растительная	м3	0.38		0.38					
		Итого прямые затраты									1,116.94
2.1	ФСБЦ-16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	0.38		0.38	1,062.45	0.97	1,030.58		391.62
		ФОТ									1,095.25
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					1,117.16
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					591.44
		Всего по позиции							3,217.16		3,217.16
3	ГЭСН46-04-001-05	Разборка: мелкоблочных стен (бордюр из штучного камня)	м3	5.44	1	5.44					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			35.78432					9,777.35
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	5.72	1.15	35.78432			273.23		9,777.35
		2 ЭМ									799.49
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.77	1.25	5.236	115.43	1.28	147.75		773.62
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1.54	1.25	10.472			2.47		25.87
		Итого прямые затраты									10,576.84
		ФОТ									9,777.35
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					8,897.39
		Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					5,084.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							4,514.42		24,558.45
4	ГЭСНр68-02-012-01	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относной и укладкой в штабель Объем=(93*1,3) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 1 ОТ(ЗТ) 1-100-17 Средний разряд работы 1,7	100 м2	1.209	1	1.209					
			чел.-ч			25.971738					6,502.80
			чел.-ч	18.68	1.15	25.971738			250.38		6,502.80
		Итого прямые затраты									6,502.80
		ФОТ									6,502.80
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					6,632.86
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					3,511.51
		Всего по позиции							13,769.37		16,647.17
5	ГЭСН01-01-010-41	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 Объем=(235*0,3*0,3) / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 1 ОТ(ЗТ) 1-100-20 Средний разряд работы 2,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.01.05-066 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,25 м3 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	1000 м3	0.02115	1	0.02115					
			чел.-ч			0.2171999					55.76
			чел.-ч	8.93	1.15	0.2171999			256.74		55.76
			чел.-ч			1.2290794					894.32
			чел.-ч			1.2290794					445.82
			маш.-ч	46.49	1.25	1.2290794			727.63		894.32
			чел.-ч	46.49	1.25	1.2290794			362.73		445.82
		Итого прямые затраты									1,395.90
		ФОТ									501.58
		Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	92	0.9	82.8					415.31
		Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	46	0.85	39.1					196.12
		Всего по позиции							94,909.22		2,007.33
6	ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Объем=21,15 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	1000 м3	0.02115	1	0.02115					
			чел.-ч			0.2130863					238.23
			чел.-ч			0.2130863					77.29
			маш.-ч	8.06	1.25	0.2130863	828.16	1.35	1,118.02		238.23
			чел.-ч	8.06	1.25	0.2130863			362.73		77.29
		Итого прямые затраты									315.52
		ФОТ									77.29
		Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	92	0.9	82.8					64.00
		Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	46	0.85	39.1					30.22
		Всего по позиции							19,373.05		409.74
7	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Объем=(235*0,3*0,1) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 1 ОТ(ЗТ) 1-100-23 Средний разряд работы 2,3 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	100 м3	0.0705	1	0.0705					
			чел.-ч			1.16748					307.98
			чел.-ч	14.4	1.15	1.16748			263.80		307.98
			чел.-ч			1.3051313					2,957.80
			чел.-ч			1.3051313					517.73
			маш.-ч	1.93	1.25	0.1700813			2,199.99		374.18
			чел.-ч	1.93	1.25	0.1700813			423.97		72.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.76	1.25	0.419475			1,576.82		661.44
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4.76	1.25	0.419475			362.73		152.16
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.25	0.623925	2,391.60	1.21	2,893.84		1,805.54
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7.08	1.25	0.623925			423.97		264.53
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1.04	1.25	0.09165	1,043.14	1.22	1,272.63		116.64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1.04	1.25	0.09165			315.62		28.93
		4 М									18.33
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		0.4935	35.71	1.04	37.14		18.33
П,Н	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0		0					
		Итого прямые затраты							375,239.72		26,454.40
7,1	ФСБЦ-02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3	124		8.742	2,124.95	1.11	2,358.69		20,619.67
		ФОТ									825.71
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0.9	132.3					1,092.41
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0.85	113.9					940.48
		Всего по позиции							375,239.72		26,454.40
8	ГЭСН27-02-010-09	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий Объем=(117,5*2) / 100	100 м	2.35	1	2.35					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			174.5815					48,379.65
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	32.66	1.15	88.26365			256.74		22,660.81
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	15.97	1.15	43.158925			280.29		12,097.02
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	15.97	1.15	43.158925			315.62		13,621.82
		2 ЭМ									1,222.65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.5275					482.11
	91.05.13-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0.32	1.25	0.94	735.21	1.22	896.96		843.14
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.32	1.25	0.94			315.62		296.68
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.2	1.25	0.5875			645.97		379.51
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.2	1.25	0.5875			315.62		185.43
		4 М									75,651.97
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0005		0.001175	70,296.20	1.2	84,355.44		99.12
	04.1.02.04-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)	м3	4.9		11.515	5,841.02	1.07	6,249.89		71,967.48
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.008		0.0188			5,441.96		102.31
	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0.1		0.235	10,082.68	1.47	14,821.54		3,483.06
Н	05.2.03.04	Камни бортовые бетонные	м3	1.6		3.76					
		Итого прямые затраты							127,899.07		300,562.81
8,1	ФСБЦ-05.2.03.04-0008	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000x200x80 мм, цветные на сером цементе	шт	100		235	203.28	1.95	396.40		93,154.00
		ФОТ									48,861.76
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0.9	101.7					49,692.41
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0.85	65.45					31,980.02
		Всего по позиции							127,899.07		300,562.81
9	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Объем=(164,5*0,1) / 100	100 м3	0.1645	1	0.1645					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.72412					718.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4	1,15	2.72412			263,80		718,62
		2 ЭМ									6,901.50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3.0453063					1,208.02
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93	1,25	0.3968563		2,199.99			873.08
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,93	1,25	0.3968563		423.97			168,26
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76	1,25	0.978775		1,576.82			1,543.35
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,76	1,25	0.978775		362.73			355,03
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	1,25	1.455825	2,391.60	1,21	2,893.84		4,212.92
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08	1,25	1.455825		423.97			617,23
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,25	0.21385	1,043.14	1,22	1,272.63		272,15
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	1,25	0.21385		315.62			67,50
		4 М									42,77
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		1.1515	35,71	1,04	37,14		42,77
П,Н	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									8,870.91
9,1	ФСБЦ-02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3	124		20.398	2,124.95	1,11	2,358.69		48,112.56
		ФОТ									1,926.64
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					2,548.94
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					2,194.44
		Всего по позиции							375,239.21		61,726.85
10	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(164,5*0,05) / 100	100 м3	0.08225	1	0.08225					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.36206					359,31
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4	1,15	1.36206			263,80		359,31
		2 ЭМ									3,299.11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.4270375					569,76
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77	1,25	0.1819781		2,199.99			400,35
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,77	1,25	0.1819781		423.97			77,15
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29	1,25	0.4410656		1,576.82			695,48
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,29	1,25	0.4410656		362.73			159,99
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	1,25	0.7279125	2,391.60	1,21	2,893.84		2,106,46
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08	1,25	0.7279125		423.97			308,61
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,74	1,25	0.0760813	1,043.14	1,22	1,272.63		96,82
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,74	1,25	0.0760813		315.62			24,01
		4 М									15,27
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5		0.41125	35,71	1,04	37,14		15,27
П,Н	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									4,243.45
10,1	ФСБЦ-02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	110		9.0475	565,20	1,48	836,50		7,568.23
		ФОТ									929,07
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					1,229,16
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1,058,21
		Всего по позиции							171,417.02		14,099.05
11	ФСБЦ-03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) Объем=9,0475/5*1,5	т	2.71425	1	2.71425	4,800.85	1,57	7,537.33		20,458.20
		Всего по позиции									20,458.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ГЭСН27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. Объем=(117,5*1,4) / 10	10 м2	16.45	1	16.45					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			198.63375					61,991.61
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10.5	1.15	198.63375			312.09		61,991.61
		2 ЭМ									2,225.36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.850625					613.16
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.616875			1,576.82		972.70
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0.03	1.25	0.616875			362.73		223.76
		91.08.09-002 Виброплиты электрические	маш.-ч	0.57	1.25	11.720625	7.51	1.26	9.46		110.88
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0.03	1.25	0.616875	1,043.14	1.22	1,272.63		785.05
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.03	1.25	0.616875			315.62		194.70
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.616875	477.92	1.21	578.28		356.73
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0.03	1.25	0.616875			315.62		194.70
		4 М									810.21
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0.2		3.29	35.71	1.04	37.14		122.19
		02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0.05		0.8225	565.20	1.48	836.50		688.02
		Итого прямые затраты							16,803.74		65,640.34
12.1	ФСБЦ-05.2.02.19-0048	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200x100x40 мм ФОТ	м2	10.2		167.79	458.38	1.38	632.56		106,137.24
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0.9	101.7					62,604.77
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0.85	65.45					63,669.05
		Всего по позиции							16,803.74		276,421.45
13	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=3,744*6,599*0,6	т	7.7034	1	7.7034					556.19
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Всего по позиции									556.19
14	02-15-1-01-0024	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км Объем=3,744*6,599*0,6	т	7.7034	1	7.7034					2,116.12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Всего по позиции									2,116.12
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									535,883.75
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									131,686.39
		Эксплуатация машин									22,940.40
		Оплата труда машинистов (Отм)									5,541.45
		Материалы									373,043.20
		Перевозка									2,672.31
		Строительные работы									764,239.88
		Строительные работы									761,567.57
		в том числе:									
		оплата труда									131,686.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									22,940.40
		оплата труда машинистов (Отм)									5,541.45
		материалы									373,043.20
		накладные расходы									139,566.82
		сметная прибыль									88,789.31
		Перевозка									2,672.31
		Всего ФОТ (справочно)									137,227.84
		Всего накладные расходы (справочно)									139,566.82
		Всего сметная прибыль (справочно)									88,789.31
		Непредвиденные работы 2%									15,284.80
		Всего с непредвиденными									779,524.68
		НДС 20%									155,904.94
		ВСЕГО по смете									935,429.62
		Справочно									
		затраты труда рабочих				453.1207914					
		затраты труда машинистов				15.0895908					

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.